

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη αυτή σκοπό έχει την συντήρηση δρόμων του Δασικού Οδικού Δικτύου που βρίσκονται στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Ωραίου περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Ξάνθης.

Η επιλογή των συγκεκριμένων δρόμων έγινε με γνώμονα την κατάσταση του καταστρώματος, την κρισιμότητα τους στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών καθώς και στην εξυπηρέτηση των δασοκομικών – διαχειριστικών εργασιών και την προστασία του δασοθηραματικού πλούτου της περιοχής.

Οι ζημιές που παρατηρούνται έχουν προκληθεί τόσο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχές, παγετούς κ.λ.π), του προηγούμενου έτους όσο και από την ελλιπή συντήρηση των προηγούμενων ετών λόγω μειωμένων πιστώσεων.

Η συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου είναι απαραίτητη καθώς ο ρόλος του είναι πολυποίκιλος και πολύ σημαντικός.

Η βατότητα του δικτύου επηρεάζει:

- Την Αντιπυρική Προστασία (άμεση πρόσβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς)
- Την διαχείριση του Δάσους (καλλιέργεια, υλοτομικές επεμβάσεις, εργασίες ανόρθωσης, κλπ)
- Την Προστασία των Δασικών οικοσυστημάτων

Συνηθέστερες ζημιές οι οποίες παρατηρούνται είναι οι καταπτώσεις πρηνών, η καταστροφή του οδοστρώματος από τα επιφανειακά απορρέοντα ύδατα των βροχών και η πλήρωση των τάφρων αποχέτευσης.

Η μελέτη πραγματεύεται το είδος και το μέγεθος των εργασιών οι οποίες απαιτούνται, κατά δασικό δρόμο, η εκτέλεση των οποίων κρίνεται άκρως απαραίτητη με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών με τελικό στόχο την επίτευξη ασφαλών κυκλοφοριακών συνθηκών, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες Πυροπροστασίας και Προστασίας των Δασών και των Δασικών Εκτάσεων αλλά και οι πάσης φύσης Δασοδιαχειριστικές και Δασοτουριστικές ανάγκες.

II. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το είδος των προβλεπόμενων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν, για την αποκατάσταση των ζημιών και τις οποίες παρουσιάζουν σήμερα οι Δασόδρομοι είναι:

- Ισοπέδωση και μόρφωση του καταστρώματος των Δασοδρόμων με Ισοπεδωτήρα.
- Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου αποχέτευσης.
- Άρση καταπτώσεων.

III. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στους Δασικούς Δρόμους :

1. Κύκνος – Τυχερός Λόφος (Μεσογκούνι)
2. Κύκνος – Πάχνη και
3. Μεσογκούνι – Κύκνος Πάχνη

Συνολικά θα εκτελεστούν οι κάτωθι μονάδες εργασίας :

- | | | |
|--|-----------|----|
| • Ισοπέδωση και μόρφωση του καταστρώματος των Δασοδρόμων με Ισοπεδωτήρα. | 40.000,00 | M2 |
| • Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου αποχέτευσης | 10.000,00 | MM |
| • Άρση καταπτώσεων | 237,00 | M3 |

IV. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πεδίο εφαρμογής των απαιτούμενων εργασιών ανήκουν στο Δασικό Οδικό Δίκτυο της Περιοχής Ευθύνης του Δασαρχείου Ξάνθης.

Η εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην μελέτη θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει σήμερα και τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ. σε συνδυασμό με το Π.Δ 437/1981 Περί: «Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων»

IV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 9.999,86 ευρώ, συντάχθηκε βάσει της Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/4-5-2017 (ΦΕΚ 1746/Β/2017) Απόφαση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» όπως ισχύει και του αριθμ. πρωτ. 23203/19-4-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών και Φ.Π.Α. 24%.

V. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 531 - ΚΑΕ 2014ΕΠ53100003 σύμφωνα με την με αρ. πρ. 34034/405/15-3-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας – Θράκης «Συμπλήρωση αποφάσεων ορισμού υποέργων του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100003 της ΣΑΕΠ 531 και έγκριση διάθεσης προκαταβολής» (ΑΔΑ: 672Χ7ΛΒ-ΞΡ8). ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότηση που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό.

Ξάνθη, 17 Μαΐου 2019
Η Συντάκτρια

Σταυρούλα Καψάλη
Γεωτεχνικός-Δασολόγος με Α' Βαθμό