

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  
 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ  
 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΡΓΟ: Βελτίωση τμήματος δασικής οδού  
 "Παλατοχωρίου"  
 (Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 2+500)

πιν.2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20.	ΟΜ.ΜΕΡ.	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΕΡΙΚΕΣ	ΟΛΙΚΕΣ	
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΛΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 2+500)</b>							
Ερείσμα	1	2.500,00	1,20	0,10	293,75		
Επένδυση	1	2.500,00	0,64	0,10	160,00		
Επένδυση	1	2.500,00	0,60	0,15	225,00		
Ρείθρο	1	2.500,00	0,40	0,10	106,25	785,00	κ.μ
<b>ΕΡΕΙΣΜΑ ΑΠΟ ΛΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 2+500)</b>							
Ερείσμα	1	2.500,00	1,00	0,10	250,00	250,00	κ.μ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>1.035,00</b>	<b>κ.μ</b>

Ξάνθη, Οκτώβριος 2011  
 Η Συντάκτης

Τριανταφυλλίδου Μαρία  
 Γεωτεχνικός - Δασολόγος με Β' Βαθμό

πιν.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		ΜΟΝΑΔΕΣ
		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΕΡΙΚΕΣ	ΟΛΙΚΕΣ	
1	Εκκοπή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (50% στο τμήμα από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 0+070)	35	16,2	0,4	226,80		κ.μ
	Εκκοπή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (50% στο τμήμα από Χ.Θ 0+070 έως Χ.Θ 2+500)	1.215,0	9,00	0,4	4.374,00	<b>4.600,8</b>	κ.μ
2	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες (50% στο τμήμα από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 0+070)	35	16,2	0,4	226,80		κ.μ
	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες (50% στο τμήμα από Χ.Θ 0+070 έως Χ.Θ 2+500)	1.215,0	9,00	0,4	4.374,00	<b>4.600,8</b>	κ.μ
3	Ισοπέδωση - μόρφωση καταστρώματος (50% στο τμήμα από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 0+070)	70	16,2		1.134,00		τ.μ
	Ισοπέδωση - μόρφωση καταστρώματος (50% στο τμήμα από Χ.Θ 0+070 έως Χ.Θ 2+500)	2.430,0	9,00		21.870,00	<b>23.004,0</b>	τ.μ
4	Διάνοξη τάφρων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	1.250,0	1,0	0,5	625,00		κ.μ
5	Διάνοξη τάφρων σε έδαφος βραχώδες	1.250,0	1,0	0,5	625,00	<b>1.250,0</b>	κ.μ

Ξάνθη, Οκτώβριος 2010  
 Η Συντάκτης

Τριανταφυλλίδου Μαρία  
 Γεωτεχνικός - Δασολόγος με Β' Βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  
 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ  
 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΡΓΟ: Βελτίωση τμήματος δασικής οδού  
 "Παλατοχωρίου"  
 (Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 2+500)

**πιν.3 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ**

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ		ΜΟΝΑΔΑ
		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΕΡΙΚΕΣ	ΟΛΙΚΕΣ	
1	<b>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,10μ. (ΠΤΠ Ο-155)</b>					
	απο Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 0+070	70,00	13,20	924,00		τ.μ
	απο Χ.Θ 0+070 έως Χ.Θ 2+500	2.430,00	6,00	14.580,00		τ.μ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>15.504,00</b>	<b>M3</b>

Ξάνθη, Οκτώβριος 2011  
 Η Συντάκτης

Τριανταφυλλίδου Μαρία  
 Γεωτεχνικός - Δασολόγος με Β' Βαθμό