



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Λαγκαδάς 22-08-2019

Αρ. Πρωτ.: 47372

Κ. Ηλιάδη 4 Τ.Κ. 57200
Πληροφορίες: Κυριαζάκος Αλέξανδρος
Τηλ: 2394025788
Fax: 2394022153
e-mail : das-lag@damt.gov.gr

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΑΔΑΜ, ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ
ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2019»

Με πιστώσεις έργου 2014ΕΠ50800003 της ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ έτους 2019

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η συνολική δαπάνη των συγκεκριμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **4.996,46 €** με το Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις έργου **2014ΕΠ50800003 της ΣΑΕΠ 508 του ΠΔΕ έτους 2019**, από τις οποίες μας κατανεμήθηκε το ποσό των **5.000,00 €** με το με αριθ. πρωτ. 40250/15-07-2019 έγγραφο της Γεν. Δ/σης Δασών & Αγρ. Υποθέσεων.

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. **25815/9-5-2019 Αποφ. Έγκρισης** της Διεύθυνσης Δασών Θεσ/νικης της **Μελέτης «Συντήρηση – Βελτίωση Δασικών Δρόμων και Έργων Αντιπυρικής Προστασίας περιοχής Δασαρχείου Λαγκαδά έτους 2019»**.

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την συντήρηση - βελτίωση ομάδας δασικών δρόμων των Δημοσίων Δασών Ζαγκλιβερίου, Αδάμ, Πετροκεράσων περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λαγκαδά και συγκεκριμένα αναφέρεται στην: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΑΔΑΜ, ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2019».

2. ΣΚΟΠΟΣ

Η συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών σκοπό έχει την εξασφάλιση βατότητας για την καλύτερη και ασφαλή κίνηση των μέσων μεταφοράς, προσωπικού και υλικών, για τις πάσης φύσεως εργασίες.

3. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

Οι δασικοί δρόμοι της περιοχής είναι, στο μεγαλύτερο μέρος τους, δρόμοι Γ' κατηγορίας, με τεχνικά έργα και τάφρους αποχέτευσης πολύ λιγότερα από όσα απαιτούνται, (όταν κατασκευάσθηκαν οι δρόμοι, καθώς δεν προβλέπονταν η κατασκευή τεχνικών και τάφρων σε δασόδρομους Γ' κατηγορίας), με αποτέλεσμα να έχουν διαβρωθεί αξονικά και κάθετα σε πολλά σημεία.

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Προτείνεται να εκτελεσθούν τα παρακάτω έργα και εργασίες, για την κατά το δυνατό καλύτερη εξασφάλιση του σκοπού της μελέτης.

1. Ισοπέδωση και μόρφωση καταστρώματος
2. Καθαρισμός τάφρων

Οι ποσότητες για τις παραπάνω εργασίες αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα προμετρήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΑΔΑΜ, ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Βάσει της Μελέτης Συντήρησης εγκεκριμένης με την 25815/9-5-2019 απόφ. Δ.Δ.Θ.

Α/Α ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΟΝΟΜΑ ΔΡΟΜΟΥ	ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΗΚΟΣ ΔΡΟΜΟΥ Μ	ΜΕΣΟ ΠΛΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ Μ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	
					ΜΗΚΟΣ ΤΑΦΡΟΥ Μ	ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤ/ΤΟΣ Μ ²
26	Z ₁	Ζαγκλιβέρι - Σκουπίδια - Πυροφυλάκειο	2.000	5,50	300	11.000
29	Z _{1.2}	Αντιπυρική ζώνη 1	1.100	4,00		4.400
33	Z _{1.6}	Αντιπυρική ζώνη 5	1.600	4,00		6.400
39	Z _{5.1}	Χωράφια - Φαράγγι	1.500	5,50		8.250
42	Z _{6.2}	Αντιπυρική ζώνη "Ομαλούδα - Δένδρο Γιάννη"	850	25,00		21.250
47	H ₄	Στεφάνια - Αναδασώσεις - Αδάμ	2.600	5,50		14.300
49	Θ ₁	Μακροκοπάνια - Μποτζογλή - όρια Γαλάτιστας	4.150	5,50	100	22.825
52	Θ ₂	Ποτίστρα Γαλατινής - Πετροκέρασα	2.800	5,00		14.000
57	Θ ₆	Αγ. Αθανάσιος - 'Αγ. Στέφανος	2.000	6,00	200	12.000
61	Θ ₇	Αγ. Στέφανος - Κρυονέρι	1.500	6,00	100	9.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			20.100		700	123.425

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Σύμφωνα με το τιμολόγιο Οδοποιίας του ΦΕΚ /Β/1746/19-5-17
και βάσει της Μελέτης Συντήρησης εγκεκριμένης με την 25815/9-5-2019 απόφ. Δ.Δ.Θ.

α/α	Είδος Εργασίας	Άρθρο	Κωδ. Αναθ.	Είδος Μονάδας	Συνολ. Τιμή
1	Ισοπέδωση Καταστρώματος (Εργασία διαμορφωτήρα)	Αναλ. Τιμ. Άρθρο 1	1140 (Άρθρο 501)	μ2	0,032
2	Καθαρισμός και Μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος (Εργασία διαμορφωτήρα)	Αναλ. Τιμ. Άρθρο 2	ΟΔΟ-1310	τρ.μ.	0,114

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/ α	Κωδ Τιμολογίου	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη σε €	
							Μερική	Ολική
1	Αναλ. Τιμ. Άρθρο 1	Ισοπέδωση Καταστρώματος (Εργασία διαμορφωτήρα)	1140 (Άρθρο 501)	m2	123.425	0,032	3.949,60	
2	Αναλ. Τιμ. Άρθρο 2	Καθαρισμός και Μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος (Εργασία διαμορφωτήρα)	ΟΔΟ-1310	τρ.μ.	700	0,114	79,80	
					ΣΥΝΟΛΟ			4.029,40
		Άθροισμα Α'						4.029,40
		Φ.Π.Α. 24% Α'						967,06
		ΣΥΝΟΛΟ						4.996,46



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αναληρωτής Προϊστάμενος

Απόστολος Στράντζαλης
Δασολόγος με Α' βαθμό

Λαγκαδάς 22 Αυγούστου 2019

Οι Συντάκτες


 Αλέξανδρος Κυριαζάκος
 Δασολόγος


 Ελπίδα Τοκμακίδου
 Δασοπόνος

