



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ**  
**ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ**  
**ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ: Ε.Δ.Ε.**

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ:** «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή - Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών έτους 2019».

**Προϋπολογισμός: 21.534,62 € (Με Φ.Π.Α.)**  
**Πηγή χρηματοδότησης: ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

### **Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο**

α) Εκπρέμνωση πρέμνων υλοτομηθέντων δέντρων σε μέρος του Δ.Τ. 1α σε 683,00 πρέμνα) και σ σε μέρος του Δ.Τ. 3β ( σε 336,00 πρέμνα) της κυρίας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα. **Συνολικά θα εκπρεμνωθούν 1019,00 πρεμνά.**

β) Απομάκρυνση των πρεμνών των υλοτομηθέντων δέντρων, εκθάμνωση - απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης και των υπολειμμάτων υλοτομίας σε: έκταση 50,00 στρεμμάτων στο Δ.Τ.3β, 30,00 στρεμμάτων σε μέρος του Δ.Τ.1α και 60,00 στρεμμάτων στο Δ.Τ.3γ της κυρίας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα. **Συνολικά επέμβαση σε έκταση 140,00 στρεμμάτων.**

γ) Δισκοσβάρνισμα εδάφους λευκώνων απλό κ.λ.π. φυτειών στα: Δ.Τ.11β (13) σε έκταση 67,00 στρεμμάτων, σε μέρος του Δ.Τ.13 (13) σε έκταση 40,00 στρεμμάτων σε μέρος του Δ.Τ.14 (12) σε έκταση 160,00 στρεμμάτων, κ σε μέρος του Δ.Τ.1α σε έκταση 30,00 στρεμμάτων της κυρίας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα. **Η συνολική έκταση εφαρμογής της εργασίας ανέρχεται σε 294,00 στρ.**

δ) Αναμόχλευση σταυροειδώς & πλήρωση των λάκκων εξαγωγής, μικροϊσοπέδωση, με προωθητήρα D7 κ.λ.π σε μέρος του Δ.Τ.1α σε έκταση 30,00 στρεμμάτων και 12,00 στρεμμάτων σε μέρος του Δ.Τ.3β της κυρίας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα. **Συνολικά Η συνολική έκταση εφαρμογής της εργασίας ανέρχεται σε 42,00 στρ.**

ε) Ολική άρωση (όργωμα) με ισχυρό γεωργικό ελκυστήρα, μετά την εκθάμνωση & αναμόχλευση σε μέρος του Δ.Τ.1α της κυρίας κοίτης του ποταμού σε έκταση 30,00 στρεμμάτων και 12,00 στρεμμάτων σε μέρος του Δ.Τ.3β της κυρίας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα. **Συνολικά Η συνολική έκταση εφαρμογής της εργασίας ανέρχεται σε 42,00 στρ.**

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Είδος Μονάδος	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ
<b>Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες</b>			
1	<b>Εξαγωγή πρεμνών</b> (εκπρέμωση) λεύκης κ.λ.π, με ειδικό μηχάνημα (POCLAIN ή ανάλογου τύπου) και εναπόθεση επί τόπου	Τεμάχια	3,44
2	<b>Απομάκρυνση εξαχθέντων πρεμνών</b> , εκθάμνωση κ.λ.π, με προωθητήρα D7 ή ανάλογου τύπου, μέχρι αποστάσεως 50 μέτρων	Στρέμμα	50,48
3	<b>Δισκοσβάρνισμα</b> εδάφους λευκώνων απλό κ.λ.π φυτειών, με ισχυρό γεωργικό ελκυστήρα και δισκοσβάρνα ή καλλιεργητή	Στρέμμα	8,56
4	<b>Αναμόχλευση σταυροειδώς &amp; πλήρωση των λάκκων εξαγωγής, μικροϊσοπέδωση, με προωθητήρα D7 κ.λ.π</b>	Τεμάχια	30,29
5	<b>Ολική άροση (όργωμα) με ισχυρό γεωργικό ελκυστήρα, μετά την εκθάμνωση &amp; αναμόχλευση</b>	Τεμάχια	17,62

Σέρρες, 27/09/2019

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ο Δασάρχης

Νικόλαος Ματθαίου  
Δασοπόνος με Α΄

βαθμό

Κωνσταντίνος Ζάββος  
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Με την αριθμό πρωτ. 16279/25-09-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Σερρών.