



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| Α/Α | ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
|--|-----------------|-----------------------------|--|----------------------|------------------|---------------------|
| Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ | | | | | | |
| 1 | 1 | ΝΕΟ (ΣΧΕΤ.ΟΙΚ. 22.65.01) | Αποξύλωση ξύλινης γέφυρας | ΟΙΚ 22.75 | m ³ | 3,00 |
| Β. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | | | | | | |
| 2 | 2 | ΟΙΚ 10.03 | Μεταφορά υλικών με τα χέρια | ΟΙΚ 11.26 | ton x 10m | 10,00 |
| 3 | 3 | ΟΙΚ 10.07.01 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | ΟΙΚ 11.36 | ton.km | 100,00 |
| Γ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ | | | | | | |
| 4 | 4 | ΟΙΚ 20.04.01 | Εκκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | ΟΙΚ 2122 | m ³ | 1,50 |
| 5 | 5 | ΟΙΚ 31.01 | Χαλικόδεμα των 175 kg τοιμέντου | ΟΙΚ 3101 | m ³ | 1,00 |
| Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | |
| 6 | 6 | ΝΕΟ (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 54.80.01) | Κατασκευή ξύλινης γέφυρας | ΟΙΚ 5621 | m ³ | 3,50 |
| 7 | 7 | ΝΕΟ (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β2) | Κατασκευή ξύλινων κτγκλιδωμάτων | ΟΙΚ 51.04 | m | 30,00 |
| 8 | 8 | ΝΕΟ (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β2) | Κατασκευή ξύλινης περίφραξης | ΟΙΚ 5104 | m | 50,00 |
| 9 | 9 | ΝΕΟ (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 54.80.01) | Κατασκευή Τραπεζοπαγκου | ΟΙΚ 5621 | τεμ | 2,00 |
| 10 | 10 | ΠΡΣ Β10.10 | Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα | ΟΙΚ 5104 | τεμ | 2,00 |
| 11 | 11 | ΝΕΟ (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 51.01) | Ανακατασκευή ξύλινων σκαλοπατιών | ΟΙΚ 51.01 | τεμ | 24,00 |
| 12 | 12 | ΟΙΚ 51.02 | Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας | ΟΙΚ 51.02 | m ² | 10,00 |
| 13 | 13 | ΝΕΟ (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 77.96) | Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών με χρώμα | ΟΙΚ 77.44 | m ² | 150,00 |

Ξάνθη, Νοέμβριος 2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δασάρχης Ξάνθης

ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος
Γεωτεχνικός Δασολόγος
με Α' βαθμό

Η Συντάκτρια

ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία
Γεωτεχνικός Δασολόγος
με Α' βαθμό