



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
"ΘΥΜΑΡΙΕΣ" ΣΤΟ 6,50 ΧΛΜ ΤΗΣ Ε.Ο. ΞΑΝΘΗΣ-
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/ Α	ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩ ΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ									
1	1	ΝΕΟ (ΣΧΕΤ.ΟΙΚ 22.65.01)	Αποξύλωση ξύλινης γέφυρας	ΟΙΚ 22.75	m3	3,00	56,00	168,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α'									168,00
Β. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ									
2	2	ΟΙΚ 10.03	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΟΙΚ 11.26	ton x 10m	10,00	5,60	56,00	
3	3	ΟΙΚ 10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ 11.36	ton.km	100,00	0,35	35,00	
ΣΥΝΟΛΟ Β'									91,00
Γ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ									
4	4	ΟΙΚ 20.04.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2122	m3	1,50	20,25	30,38	
5	5	ΟΙΚ 31.01	Χαλικόδεμα των 175 kg τσιμέντου	ΟΙΚ 3101	m3	1,00	67,00	67,00	
ΣΥΝΟΛΟ Γ'									97,38
Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
6	6	ΝΕΟ (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 54.80.01)	Κατασκευή ξύλινης γέφυρας	ΟΙΚ 5621	m3	3,50	730,00	2555,00	
7	7	ΝΕΟ (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β2)	Κατασκευή ξύλινων κιγκλιδωμάτων	ΟΙΚ 51.04	m	30,00	15,00	450,00	
8	8	ΝΕΟ (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β2)	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης	ΟΙΚ 5104	m	50,00	20,00	1.000,00	
9	9	ΝΕΟ (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 54.80.01)	Κατασκευή Τραπεζόπαγκου	ΟΙΚ 5621	τεμ	2,00	500,00	1.000,00	
10	10	ΠΡΣ Β10.10	Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα	ΟΙΚ 5104	τεμ	2,00	480,00	960,00	
11	11	ΝΕΟ (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 51.01)	Ανακατασκευή ξύλινων σκαλοπατιών	ΟΙΚ 51.01	τεμ	24,00	25,00	600,00	
12	12	ΟΙΚ 51.02	Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας	ΟΙΚ 51.02	m2	10,00	11,20	112,00	
13	13	ΝΕΟ (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 77.96)	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών με χρώμα	ΟΙΚ 77.44	m2	150,00	4,50	675,00	
ΣΥΝΟΛΟ Δ'									7.352,00
						ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ)		7.708,38	
						Γ.Ε. & Ε.Ο 18%		1.387,51	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α'		9.095,89	
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		1.364,38	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β'		10.460,27	
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		23,60	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ'		10.483,87	
						Φ.Π.Α. 24%		2.516,13	
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		13.000,00	

Ξάνθη, Νοέμβριος 2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δασάρχης Ξάνθης

ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος
Γεωτεχνικός Δασολόγος
με Α' βαθμό

Η Συντάκτρια

ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία
Γεωτεχνικός Δασολόγος
με Α' βαθμό