

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΧΕΤΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ.	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΜΟΝΑ ΔΕΣ
<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								
NET ΟΔΟ A-18.1	Προμήθεια δανείων - Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	1	10,00	3,50	0,40	14,00	<b>14,00</b>	m <sup>3</sup>
NET ΟΔΟ A-20	Κατασκευή επιχωμάτων		70,00 - 22,50			50,00	<b>47,50</b>	m <sup>3</sup>
NET ΟΔΟ B - 1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (χωρίς μεταφορά)						<b>86,25</b>	m <sup>3</sup>
	1. Οχετου	1	10,00	3,50	2,00	70,00		
	2. Χαλινού οχετού	2	2,50	1,00	0,50	2,50		
	3. Τεχνικού Εξόδου	1	2,50	3,50	1,00	8,75		
	3. Χαλινου Εξόδου	1	2,50	4,00	0,50	5,00		
<b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>								
NET ΟΔΟ B-29.3.4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25						<b>15,14</b>	m <sup>3</sup>
	Κορμός οχετού		(10,00*1,50*1,50)-(10,00*3,14*0,60 <sup>2</sup> )			11,20		
	Χαλινού οχετού	2	1,50	0,25	0,50	0,38		
	τεχνικού Εξόδου	1	3,56					
<b>ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>								
NET ΟΔΟ B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων						<b>222,39</b>	kg
	τεχνικο εξόδου		222,39					
NET ΟΔΟ B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων		63,6 m <sup>3</sup> * 3,00 kg/m <sup>3</sup>				<b>190,80</b>	m <sup>3</sup>
	Κορμός οχετού	4	10,00	1,50		60,00		m <sup>3</sup>
	Χαλινού οχετού	2	1,50	0,50+0,50+0,20		3,60		m <sup>3</sup>
<b>ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ</b>								
NET ΥΔΡ 12.01.01.07	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm		10,00			10,00		

Ξάνθη 21 Νοεμβρίου 2019  
Ο Δασάρχης Ξάνθης

Ξάνθη 21 Νοεμβρίου 2019  
Η Συντάκτης

Μήλιος Χρήστος  
Δασολόγος με Α' βαθμό

Καψάλη Σταυρούλα  
Δασολόγος με Α' βαθμό