

### ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ.	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΜΟΝΑ ΔΕΣ
	<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>							
NET ΟΔΟ A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων						<b>4,75</b>	m <sup>3</sup>
	1. τοιχων φρεατίου	4	1,8	0,3	2	4,32		
	2. δαπεδου φρεατίου	1	1,2	0,3	1,2	0,432		
NET ΟΔΟ A-12	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος						<b>50,00</b>	m
	1. ταφρος αναντι	1	30					
	1. ταφρος κατάντι	1	20					
NET ΟΔΟ B - 1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (χωρίς μεταφορά)						<b>57,00</b>	m <sup>3</sup>
	1. Φρεατίου	1	5,50	3,00	1,00	16,50		
	2. Χαλινού φρεατίου	2	3,00	1,00	0,50	3,00		
	3. ταφρου αναντι	1	30,00	1,50	0,50	22,50		
	4. ταφρου κατάντι	1	20,00	1,50	0,50	15,00		
	<b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>							
NET ΟΔΟ B-29.3.4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25						<b>7,23</b>	m <sup>3</sup>
	Δαπεδο φρεατίου	1	3,25	0,25	1,50	1,22		
	κορωνίδα φρεατίου	1	1,50	0,25	0,50	0,19		
	τοιχος 1	2	3,50	0,25	2,50	4,38		
	τοιχος 2	1	1,50	0,25	2,50	0,94		
	Χαλινοί φρεατίου	2	2,00	0,25	0,50	0,50		
	<b>ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>							
NET ΟΔΟ B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων		64,50 m <sup>3</sup> * 3,00 kgr/m <sup>3</sup>				<b>193,50</b>	kgr
	Δαπεδο φρεατίου	2	3,50	2,00		14,00		m <sup>3</sup>
	κορωνίδα φρεατίου	2	1,50	0,50		1,50		m <sup>3</sup>
	τοιχος 1	4	3,50	2,50		35,00		m <sup>3</sup>
	τοιχος 2	2	2,00	2,50		10,00		m <sup>3</sup>
	Χαλινοί φρεατίου	4	2,00	0,50		4,00		m <sup>3</sup>

Ξάνθη 21 Νοεμβρίου 2019  
 Ο Δασάρχης Ξάνθης

Ξάνθη 21 Νοεμβρίου 2019  
 Η Συντάκτης

Μήλιος Χρήστος  
 Δασολόγος με Α' βαθμό

Καψάλη Σταυρούλα  
 Δασολόγος με Α' βαθμό