



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΡΓΟ:

« Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού
οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών » -
«Κατασκευή ενός (1) σωληνωτού οχετού στη
Δασική οδό " Πεύκος-Γιοβάνου-Κατή"
(Χ.Θ. 4+ 038,62 χλμ)»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΑΕΠ 508 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
έτους 2020 (2014ΕΠ50800003)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

15.086,01 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΪΟΣ 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

A/A	Είδος έργων και εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Είδος Μονάδος	Μονάδες εργασίας	Τιμή Μονάδος (€)	Δαπάνη €
1	Κατασκευή Επιχώματος	A-20	m ³	39,00	1,05	40,495
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00 m	B-1	m ³	221,43	4,00	965,72
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C 12/15	B-29.2.2	m ³	16,64	89,80	1.494,27
4	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25	B-29.4.2	m ³	18,40	133,00	2.447,20
5	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	B-30.2	Kgr	1.680,00	1,15	1.932,00
6	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	B-30.3	Kgr	185,50	1,15	213,33
7	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm	12.01.01.07	τρ.μ.	13,00	144,00	1.872,00
					Σύνολο:	8.965,47
					ΓΕ-ΕΟ 18%:	1.613,78
					Σύνολο:	10.579,25
					Απρόβλεπτα 15%	1.586,89
					Σύνολο:	12.166,14
					Φ.Π.Α 24%:	2.919,87
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	15.086,01

Κατερίνη 11 / 05 /2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Μαρία Παπαδημητρίου
Δασολόγος

Γεώργιος Χ. Μαυρίδης
Δασολόγος

Εγκρίθηκε με την με αριθ. πρωτ. 2573/06-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΥΩΒΟΡ1Υ-ΞΓΒ)
απόφαση Δ/νσης Δασών Πιερίας