



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Σταυρός Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 570 14
Πληροφορίες : Δ. Μαρίνης
Τηλ. 23970-61203

Fax. 23970-65100

e-mail: das-stv@damt.gov.gr

ΕΡΓΟ: «Βελτίωση βατότητας δασικής αντιπυρικής οδού
Γ΄κατηγορίας “ Δεξαμενή-Κεραμίδα-Παλιοχέρωνα”»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «Βελτίωση βατότητας δασικής αντιπυρικής
οδού Γ΄κατηγορίας “ Δεξαμενή-Κεραμίδα-Παλιοχέρωνα”»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 342.000,00 ευρώ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) –
Π.Α.Α. 2007-2013».

Μέτρο 226, Δράση 1

ΣΑΕ2012ΣΣΕΟ8280103 ΟΠΣΑΑ 175317

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 80%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 20%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σταυρός, 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (3η Επικαιροποίηση)

α/α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ		ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝΑΔΕΣ			ΔΑΠΑΝΗ €
					ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛ. ΤΙΜΗ	
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	NET- ΟΔΟ	A-2	ΟΔΟ 1123Α	μ ³	5.315,81	0,71	3.774,23
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών	NET- ΟΔΟ	A-3.2	ΟΔΟ 1133Α	μ ³	821,45	4,41	3.622,59
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	NET- ΟΔΟ	A-4.1	ΟΔΟ 1212	μ ³	633,43	1,66	1.051,49
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	NET- ΟΔΟ	A-4.2	ΟΔΟ 1220	μ ³	173,09	4,91	849,87
5	Κατασκευή επιχωμάτων	NET- ΟΔΟ	A-20	ΟΔΟ 1530	μ ³	659,00	1,05	691,95
	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ							9.990,13

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 μ	NET-ΟΔΟ	B-1	ΟΔΟ 2151	μ3	2.222,00	4,00	8.888,00
7	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	NET-ΟΔΟ	B-29.3.4	ΟΔΟ 2532	μ3	264,55	126,00	33.333,30
8	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	NET-ΟΔΟ	B-30.2	ΟΔΟ 2612	Kg	21.880,00	1,15	25.162,00
9	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	NET-ΟΔΟ	B-30.3	ΥΔΡ 7018	Kg	12,00	1,15	13,80
10	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων τύπου καμπάνας κατά ΕΛΟΤ EN 1916 D1000 mm.	NET ΥΔΡ	12.01.01.07	ΥΔΡ 6551,7	μ	160,00	144,00	23.040,00
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ								90.437,10
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
11	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	NET-ΟΔΟ	Γ-1.1	ΟΔΟ 3121B	μ3	1.250,00	21,13	26.412,50
12	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	NET-ΟΔΟ	Γ-2.1	ΟΔΟ 3211B	μ3	1.250,00	21,13	26.412,50
13	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	NET-ΟΔΟ	Γ-6	ΟΔΟ 3231	μ2	46.308,00	0,41	18.986,28
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ								71.811,28
							Άθροισμα Α	172.238,51
							Ε.Ο. ή Γ.Ε. 18%	31.002,93
							Άθροισμα Β	203.241,44

						Απρόβλεπτα 15%	30.486,22
						Άθροισμα Γ	233.727,66
						Αναθεωρήσεις	44.321,12
						Άθροισμα Δ	278.048,78
						ΦΠΑ 23%	63.951,22
						ΣΥΝΟΛΟ	342.000,00

Σταυρός-...-2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Δημήτριος Μαρίνης
Δασολόγος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο αναπληρωτής
Δασάρχης Σταυρού**

Βασίλης Καριπίδης
Δασολόγος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθ. πρωτ. 118716/30-12-2014 απόφαση Δ/νσης Δασών Θεσ/νίκης

Θεσσαλονίκη 30 - 12 - 2014

Ο Διευθυντής Δασών Θεσσαλονίκης

