



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ.

ΕΡΓΟ: «Επισκευή και συντήρηση
κτιρίου του Περιφερειακού
Εργαστηρίου Καβάλας», της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης,
προϋπολογισμού 72.900,00
Ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ.

ΕΡΓΟ: "Επισκευή και συντήρηση κτιρίου του Περιφερειακού Εργαστηρίου Καβάλας"

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης: 72.900,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Τακτικός Προϋπολογισμός ΑΔΜ-Θ/ Αρ. Απόφασης: 24874/31-03-2015 /

Ειδικός Φορέας 997-23/072, ΚΑΕ 0851

Α/Α	Αριθ. Τιμολ.	Συνοπτική περιγραφή	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΑ		ΔΑΠΑΝΗ	
					Τιμή Μονάδας	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α								
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	22.21.02	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2239	m2	7,80	40,00	312,00	
2	22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	m2	5,60	40,00	224,00	
3	22.30.08	Διάνοξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	ΟΙΚ-2264.1Δ	τεμ	39,00	7,00	273,00	
4	22.45	Αποξήλωση ξυλινών ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m2	16,80	30,61	514,21	
5	10.01.01	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΟΙΚ-1101	ton	13,50	5,00	67,50	
6	10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	150,00	52,50	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							1.443,21	1.443,21
ΟΜΑΔΑ Β								
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
7	53.50.01	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Ρουμανίας	ΟΙΚ 5351	μμ	5,60	58,00	324,80	
8	54.46.01ΣΧΕΤ	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή διφυλλα, πρεσσαριστά με ή χωρίς υαλωτό φεγγίτη	ΟΙΚ 5446.1	m2	250,00	7,00	1750,00	
9	54.90.01	Ξύλινες ψευδοκάσες δρομικών τοίχων	ΟΙΚ 5446.1	m	11,00	17,00	187,00	
10	61.12	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	ΟΙΚ 6116	m	3,90	20,00	78,00	
11	61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ 6118	kg	2,80	500,00	1400,00	
12	62.38	Προπετάσματα σιδηρά πτυσσόμενα για θύρες και παράθυρα	ΟΙΚ 6238	m2	123,00	22,00	2706,00	
13	62.45	Προπέτασμα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο	ΟΙΚ 6226	m2	255,00	20,00	5100,00	
14	65.02.01.03	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, διφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΟΙΚ 6504	m2	145,00	4,21	610,09	
15	65.17.04	Υαλοστάσια διφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6522	m2	190,00	26,40	5016,00	
16	71.22	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7122	m2	14,00	60,00	840,00	
17	75.31.04	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΟΙΚ 7534	m2	95,00	10,00	950,00	
18	76.27.02	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες/διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	54,00	30,61	1652,81	
19	77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7735	m2	1,70	60,00	102,00	
20	77.80.02	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	m2	10,10	60,00	606,00	
21	77.81.01	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7786.1	m2	13,50	210,00	2835,00	
22	78.05.04	Γυψοσανίδες ανθυγράδες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	15,50	410,00	6355,00	
23	78.05.13	Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης ετοιμών φύλλων εμβαδού μικρότερου από 0,72 m2	ΟΙΚ 7809	m2	1,10	40,00	44,00	
24	79.40	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7940	m2	13,50	105,00	1417,50	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							31649,39	31649,39

ΟΜΑΔΑ Γ								
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
25	ΑΤΗΕ Ν8982.8	Προβολέας ασύμμετρης δέσμης εξωτερικού φωτισμού 250W	ΗΛΜ 103	Τεμ.	4	252,98	1011,92	
26	ΑΤΗΕ 8732.1.3	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm	ΗΛΜ 41	m	130	4,07	529,10	
27	ΑΤΗΕ 8732.2.3	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Διαμέτρου Φ 16mm	ΗΛΜ 41	m	70	4,05	283,50	
28	ΑΤΗΕ 8840.1	Ηλεκτρικός τίνιακας πλήρης	ΗΛΜ 52	Τεμ.	1	452,91	452,91	
29	ΑΤΗΕ 8766.3.2	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm2	ΗΛΜ 46	m	200	5,66	1132,00	
30	ΑΤΗΕ 8768.1	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, 4 ζευγών	ΗΛΜ 48	m	50	11,1	555,00	
31	ΑΤΗΕ 9500.3	Πρίζα VOICE/DATA τύπου RJ45/CAT5, οκτώ επαφών	ΗΛΜ 49	Τεμ.	15	14,06	210,90	
32	ΑΤΗΕ 8481	Θερμαντικά Σώματα χαλύβδινα εγχώρια, που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροελεγκτή επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως.	ΗΛΜ 26	m2	23,3	70	1631,00	
33	ΑΤΗΕ 8445	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2", ορειχάλκινη διπλής ρυθμίσεως με χειρολαβή και εσωτερικό μανδύα πλήρως τοποθετημένη	ΗΛΜ 11	Τεμ.	7,1	8	56,80	
34	ΑΤΗΕ 8447	Βαλβίδα εξερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη, επιπικελαωμένη διαμέτρου 1/4" πλήρως τοποθετημένη σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως σε πάτωμα Θερμαντικού σώματος ή σε σωλήνα κ.λ.π.	ΗΛΜ 11	Τεμ.	4,5	8	36,00	
35	ΑΤΗΕ 8473	Κλειστό δοχείο διαστολής με μεμβράνη χωρητικότητας 200lit πλήρες με τα μικροελεγκτή, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	ΗΛΜ 23	Τεμ.	493	1	493,00	
36	ΑΤΗΕ 8041	Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλησεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, κλπ. επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.	ΗΛΜ 4	m	6,3	170	1071,00	
37	ΑΤΗΕ ΝΕΟ	Συντήρηση λεβητοστασίων, δηλαδή συντήρηση λέβητα, συντήρηση καυστήρα, συντήρηση φίλτρου πετρελαίου, έλεγχος δοχείου διαστολής, έλεγχος αυτόματου πλήρωσης και έλεγχος βαλβίδας ασφαλείας.	ΗΛΜ 28	Τεμ.	200	1	200,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ							7663,13	7663,13
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ							40755,73	7336,03
ΓΕ&ΟΕ 18%							48091,76	7213,76
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ							55305,52	3200,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15%							576,00	3776,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ							59081,52	186,77
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							59268,29	13631,71
Φ.Π.Α. 23%							72900,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ								

Θεσσαλονίκη, 08 Απριλίου 2015

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Πουγαρίδου Άννα
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Γ' Βαθμό

Σταυρίδου Ναυσικά
Πολιτικός Μηχανικός με ΣΤ' Βαθμό

Πολυμενίδης Παναγιώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός με ΣΤ' Βαθμό

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Για τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
Ο Αν. Προϊστάμενος του
Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Μ.

Αντώνης Σαμαράς
ΠΕ Μηχανικών με Δ' Βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 27348/08.04.2015 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΜΘ