

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| Α/Α                                    | ΑΡΘΡΟ<br>ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   | ΑΡΘΡΟ<br>ΑΝΑΘΕΩ<br>ΡΗΣΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ<br>ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ   |       |
|--|---------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------|-----------------|----------|-------|
|  |                     |  |                          |                    |              |                 | ΜΕΡΙΚΗ   | ΟΛΙΚΗ |
| <b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b> |                     |  |                          |                    |              |                 |          |       |
| 1                                      | ΟΙΚ 20.04.01        | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη                  | ΟΙΚ-2122                 | m3                 | 4,79         | 20,25           | 97,00    |       |
| 2                                      | ΟΙΚ 10.03           | Μεταφορά υλικών με τα χέρια  | ΟΙΚ-1126                 | ton x 10 m         | 10,00        | 5,60            | 56,00    |       |
| 3                                      | ΟΙΚ 31.01           | Χαλικόδεμα των 175 kg τσιμέντου  | ΟΙΚ-3101                 | m3                 | 4,42         | 67,00           | 296,14   |       |
| <b>ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>                     |                     |  |                          |                    |              |                 |          |       |
| 4                                      | ΝΕΟ                 | Καθαίρεση ξύλινης κατασκευής (κιόσκι)  | ΟΙΚ5276                  | τεμάχιο            | 1            | 464,60          | 464,60   |       |
| 5                                      | ΟΙΚ 22.72           | Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων/ξύλινων γεφυρών(ΟΙΚ 22.72 )                            | ΟΙΚ-2275                 | m3                 | 2,00         | 45,00           | 90,00    |       |
| 6                                      | ΟΙΚ 22.50           | Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων/(Ξύλινων γεφυρών) (ΟΙΚ22.50)                                    | ΟΙΚ-2275                 | m2                 | 20,00        | 5,60            | 112,00   |       |
| <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>                      |                     |  |                          |                    |              |                 |          |       |
| 7                                      | ΝΕΟ                 | Σκελετοί πατωμάτων από ξυλεία δρυός πριστή +σκελετοί γεφυρών (πλήρως εμποτισμένη)μαζί με τα μικρουλικά | ΟΙΚ 5204                 | m3                 | 9,54         | 950,00          | 9.063,00 |       |
| 8                                      | ΟΙΚ 52.76.02        | Ζευκτά από ξυλεία πριστή (πλήρως εμποτισμένη)  | ΟΙΚ 5277                 | m3                 | 1,27         | 675,00          | 857,25   |       |
| 9                                      | ΟΙΚ 52.80.03        | Ξύλινο δάπεδο +σανίδωμα στέγης+σανίδωμα γεφυρών με τάβλες πάχους 2,5cm , από ξυλεία εμποτισμένη        | ΟΙΚ 5283                 | m2                 | 69,56        | 22,50           | 1.565,10 |       |
| 10                                     | ΟΙΚ 52.88.02        | Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης,κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης                            | ΟΙΚ5289                  | m2                 | 10,00        | 5,20            | 52,00    |       |

|    |              |   |            |         |        |        |          |  |
|----|--------------|---|------------|---------|--------|--------|----------|--|
| 11 | ΟΙΚ 55.31.02 | Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm , από ξυλεία τύπου Σουηδίας(πλήρως εμποτισμένη)                               | ΟΙΚ 5531.3 | m       | 12     | 28,00  | 336,00   |  |
| 12 | ΠΡΣ Β10.10   | Παγκάκι εξολοκλήρου ξύλινο(για τοποθέτηση μέσα στο κιάσκι, χωρίς πλάτη, μήκος 3,5μ)                                     | ΟΙΚ5104    | τεμαχιο | 2      | 480,00 | 960,00   |  |
| 13 | ΟΙΚ 72.31.03 | Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα, μπακλαβωτή, πάχους 1,00 mm  | ΟΙΚ 7231   | m2      | 30,6   | 15,70  | 480,42   |  |
| 14 | ΟΙΚ 51.02    | Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας (για το εγκυβωτισμένο μέρος του Ξύλου)  | ΟΙΚ 5102   | m2      | 5,65   | 11,20  | 63,28    |  |
| 15 | ΟΙΚ 77.54    | Επάλειψη ξυλείας με συντηρικό ξύλου, καθαρισμό επιφανειών και εμποτισμό διαλύτου για προστασία από μύκητες και έντομα . | ΟΙΚ7754    | m2      | 20     | 6,70   | 134,00   |  |
| 16 | ΠΡΣ Β2       | Ξύλινη περίφραξη (Πάσσαλοι διαμέτρου ή πλευράς μέχρι 20 cm)   | ΟΙΚ-5104   | μμ      | 100,00 | 12,00  | 1.200,00 |  |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                   | 15.826,79        |
| Ε.Ο 18%                           | 2.848,82         |
| ΣΥΝΟΛΟ Α                          | 18.675,61        |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%                    | 2.801,34         |
| ΣΥΝΟΛΟ Β                          | 21.476,95        |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                        | 962,07           |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | 22.439,02        |
| ΦΠΑ 23%                           | 5.160,98         |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>              | <b>27.600,00</b> |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ξάνθη Σεπτέμβριος 2015

Ο Δασάρχης

Χρήστος Μήλιος  
Δασολόγος με Γ' βαθμό

Ο Συντάκτης

Χρήστος Λιάρος  
Δασολόγος με Δ' βαθμό