

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/ α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ	ΚΩΔ. ΑΝΑ Θ.	ΜΟΝΑΔΕΣ			ΔΑΠΑΝΗ €	
				ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ		
<b>A</b>	<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>							
1	Καθέρωση οπλισμένων σκυροδεματών	NET ΟΔ Ο	A-12	ΟΙΚ - 2227	μ3	20,68	27,500	568,70
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος (Εργασία διαμορφωτήρα)	NET ΟΔ Ο	A-14	ΟΔΟ 1310	μ	7.800,00	0,114	889,20
3	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	NET ΟΔ Ο	A-16	ΟΔΟ 1420	μ3	100,00	1,200	120,00
4	Προμήθεια δανείων - Συνήθη δάνεια υλικών ΚατηγορίαςΕ1 έως Ε4	NET ΟΔ Ο	A-18.1	ΟΔΟ 1510	μ3	41,36	2,300	95,13
5	Κατασκευή επιχωμάτων	NET ΟΔ Ο	A-20	ΟΔΟ 1530	μ3	41,36	1,050	43,43
6α	Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρέματων χωρίς μεταφορά	NET ΟΔ Ο	A-28	ΥΔΡ 6054	μ3	56,50	2,200	124,30
6β	Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρέματων με μεταφορά	NET ΟΔ Ο	A-28	ΥΔΡ 6054	μ3	80,00	3,200	256,00
7	Ισοπέδωση Κακαστρώματος (εργασία διαμορφωτήρα)	NE Ο	—	ΟΔΟ 1140	μ2	46.800,0 0	0,032	1.497,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α</b>							<b>3.594,36</b>	
<b>B</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>							
	<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>							
8α	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (χωρίς μεταφορά)	NET ΟΔ Ο	B - 1	ΟΔΟ- 2151	μ3	264,83	4,000	1.059,32
8β	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (με μεταφορά)	NET ΟΔ Ο	B - 2	ΟΔΟ- 2152	μ3	22,00	5,000	110,00
	<b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>							
9	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυ-ντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	NET ΟΔ Ο	B- 29.2.2	ΟΔΟ 2531	μ3	15,65	89,800	1.405,37

10	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	NET ΟΔ Ο	B- 29.4.2	ΟΔΟ 2551	μ3	55,53	133,00 0	7.385,49
11	Σκυρόδεμα υπαιθρίων τεχνικών έργων φράγματος Για σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	NET ΥΔΡ	ΥΣΦ 8.06.01	ΥΔΡ 6329	μ3	46,70	88,000	4.109,60
<b>ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>								
12	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	NET ΟΔ Ο	B-30.2	ΟΔΟ 2612	Kg	6.450,51	1,150	7.418,09
<b>ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ</b>								
13	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	NET ΥΔΡ	12.10.0 4	ΥΔΡ 6711. 2	μ	4,00	9,300	37,20
<b>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ</b>								
14	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	NET ΟΔ Ο	B-36	ΟΔΟ 2411	μ2	90,91	1,750	159,09
15	Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τσιμεντοκονίαμα προστασίας	NET ΟΔ Ο	B-37.2	ΟΔΟ 2412	μ2	70,31	13,300	935,12
							<b>ΣΥΝΟΛΟ Β</b>	<b>22.619,28</b>

Αθροισμα 26.213,64

Ε.Ο. ή Γ.Ε. 18% 4.718,46

Αθροισμα Β 30.932,10

Απρόβλεπτα 15% 4.639,82

Αθροισμα Γ 35.571,92

Αναθεωρήσεις 557,11

Αθροισμα Δ 36.129,03

ΦΠΑ  
24% 8.670,97

**ΣΥΝΟΛ  
Ο 44.800,0  
0**

Ξάνθη Ιούλιος 2016  
Ο Δασάρχης Ξάνθης

Μήλιος Χρήστος  
Δασολόγος με Γ' βαθμό

Ξάνθη Ιούλιος 2016  
Η Συντάκτης

Καψάλη Σταυρούλα  
Δασολόγος με Δ' βαθμό