



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Ε.Δ.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχουαυξή - Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών έτους 2017».

Προϋπολογισμός: 49.998,56 €(Με Φ.Π.Α.)
Πηγή χρηματοδότησης: ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μονάδες Εργασίας	Είδος Μονάδος	Τιμή Μονάδος σε Ευρώ	Δαπάνη σε Ευρώ
<u>Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες</u>					
1	Εξαγωγή πρεμνών (εκπρέμωση) λεύκης κ.λ.π, με ειδικό μηχάνημα (POCLAIN ή ανάλογου τύπου) και εναπόθεση επί τόπου	2.380,00	Τεμάχια	3,44	8.187,20
2	Απομάκρυνση εξαχθέντων πρεμνών, εκθάμνωση κ.λ.π, με προωθητήρα D7 ή ανάλογου τύπου, μέχρι αποστάσεως 50 μέτρων	90,00	Στρέμμα	50,48	4.543,20
3	Αναμόγλευση σταυροειδώς & πλήρωση των λάκκων εξαγωγής, μικροϊσοπέδωση με προωθητήρα D7 κ.λ.π	90,00	Στρέμμα	30,29	2.726,10
4	Δισκοσβάρνισμα εδάφους λευκώνων απλό κ.λ.π φυτειών, με ισχυρό γεωργικό ελκυστήρα και δισκοσβάρνα ή καλλιεργητή	525,00	Στρέμμα	8,56	4.494,00
5	Περιποίηση επικορύφου λεύκης και παραμυερών ειδών με εργάτες και ειδικά ψαλίδια.	6.600,00	Τεμάχια	0,73	4.818,00
6	Αποκλάδωση λεύκης και παρεμυερών ειδών από το έδαφος με διάφορα μηχανικά μέσα	8.578,00	Τεμάχια	1,20	10.293,60
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		35.062,10
			ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		5.259,32
			ΣΥΝΟΛΟ 2		40.321,42
			Φ.Π.Α 24%		9.677,14
			ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		49.998,56

Ο
ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες, 25/10/2016

Ο
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κωνσταντίνος Ζάββος
Δασολόγος με βαθμό Α΄

Νικόλαος Ματθαίου
Δασοπόνος με βαθμό Α΄