

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη αυτή σκοπό έχει την συντήρηση βασικών δρόμων του Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Ξάνθης.

Η επιλογή των συγκεκριμένων δρόμων έγινε με γνώμονα την κρισιμότητα τους στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών καθώς και στην εξυπηρέτηση των δασοκομικών – διαχειριστικών εργασιών και την προστασία του δασοθηραματικού πλούτου της περιοχής.

Οι ζημιές που παρατηρούνται έχουν προκληθεί τόσο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχές, παγετούς κ.λ.π), του προηγούμενου έτους όσο και από την ελλιπή συντήρηση των προηγούμενων ετών λόγω μειωμένων πιστώσεων.

Η συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου είναι απαραίτητη καθώς ο ρόλος του είναι πολυποίκιλος και πολύ σημαντικός.

Η βατότητα του δικτύου επηρεάζει:

- Την Αντιπυρική Προστασία (άμεση πρόσβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς)
- Την διαχείριση του Δάσους (καλλιέργεια, υλοτομικές επεμβάσεις, εργασίες ανόρθωσης, κλπ)
- Την Προστασία των Δασικών οικοσυστημάτων

Συνηθέστερες ζημιές οι οποίες παρατηρούνται είναι οι καταπτώσεις πρηνών, η καταστροφή του οδοστρώματος από τα επιφανειακός απορρέοντα ύδατα των βροχών και η πλήρωση των τάφρων αποχέτευσης.

Η μελέτη πραγματοποιείται το είδος και το μέγεθος των εργασιών οι οποίες απαιτούνται, κατά δασικό δρόμο, η εκτέλεση των οποίων κρίνεται άκρως απαραίτητη με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών με τελικό στόχο την επίτευξη ασφαλών κυκλοφοριακών συνθηκών, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες Πυροπροστασίας και Προστασίας των Δασών και των Δασικών Εκτάσεων αλλά και οι πάσης φύσης Δασοδιαχειριστικές και Δασοτουριστικές ανάγκες.

II. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το είδος των προβλεπομένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν, για την αποκατάσταση των ζημιών και τις οποίες παρουσιάζουν σήμερα οι Δασόδρομοι είναι:

- Ισοπέδωση και μόρφωση του καταστρώματος των Δασοδρόμων με Ισοπεδωτήρα.
- Καθαρισμός τάφρων αποχέτευσης με Μηχανήματα (Ισοπεδωτήρα ή/ & Φορτωτή).
- Άρση καταπτώσεων με Ισοπεδωτήρα ή/ & Φορτωτή.

III. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από τους συνημμένους πίνακες προμέτρησης προκύπτουν οι παρακάτω μονάδες εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών

- | | | |
|--|-----------|----|
| • Ισοπέδωση και μόρφωση του καταστρώματος των Δασοδρόμων με Ισοπεδωτήρα. | 60.000,00 | M2 |
| • Καθαρισμός τάφρων αποχέτευσης με Μηχανήματα (Ισοπεδωτήρα ή/ & Φορτωτή) | 11.500,00 | MM |
| • Άρση καταπτώσεων με Μηχανήματα (Ισοπεδωτήρα ή/ & Φορτωτή). | 250,00 | M3 |

IV. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πεδίο εφαρμογής των απαιτούμενων εργασιών ανήκουν στο Δασικό Οδικό Δίκτυο της Περιοχής Ευθύνης του Δασαρχείου Ξάνθης.

Η εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην μελέτη θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει σήμερα σε συνδυασμό με το Π.Δ 437/1981 Περί: «Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων» και τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ.

IV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 12.021,80 ευρώ, συντάχθηκε βάσει της Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/4-5-2017 (ΦΕΚ 1746/Β/2017) Απόφαση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» και του αριθμ. πρωτ. 23203/19-4-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών και Φ.Π.Α. 24%.

V.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2018 σύμφωνα με την αριθμ. 169429/1647/24-4-2018 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότηση που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό.

Ξάνθη, 25 Ιουνίου 2018
Η Συντάκτης

Σταυρούλα Καψάλη
Γεωτεχνικός-Δασολόγος με Α' Βαθμό