



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΡΓΟ:

« Αντιπυρική Προστασία Δημοσίων Δασών και
Δασικών Εκτάσεων» «Κατασκευή δύο (2)
σωληνωτών οχετών στη Δασική οδό " Πεύκος-
Γιοβάνου-Κατή"
(Χ.Θ. 1+614,33 χλμ και Χ.Θ. 2+ 444,63 χλμ)»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΔΕ 584 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
έτους 2018 (2014ΣΕ58400003)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

27.999,12 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

A/A	Είδος έργων και εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Είδος Μονάδος	Μονάδες εργασίας	Τιμή Μονάδος (€)	Δαπάνη €
1	Κατασκευή Επιχώματος	A-20	m ³	69,00	1,05	72,45
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00 m	B-1	m ³	453,16	4,00	1.812,64
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C 12/15	B-29.2.2	m ³	27,19	89,80	2.441,66
4	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25	B-29.4.2	m ³	35,80	133,00	4.761,40
5	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	B-30.2	Kgr	3.360,00	1,15	3.864,00
6	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	B-30.3	Kgr	326,48	1,15	375,45
7	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm	12.01.01.07	τρ.μ.	23,00	144,00	3.312,00
					Σύνολο:	16.639,60
					ΓΕ-ΕΟ 18%:	2.995,13
					Σύνολο:	19.634,73
					Απρόβλεπτα 15%	2.945,21
					Σύνολο:	22.579,94
					Φ.Π.Α 24%:	5.419,18
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	27.999,12

Κατερίνη 27 / 09/2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ε. Παπαλαζάρου
Δασολόγος

Γεώργιος Χ. Μαυρίδης
Δασολόγος

Εγκρίθηκε με την Α.Π.7088/26-09-2018(ΑΔΑ:6Ω9ΓΟΡ1Υ-ΜΔΩ)
απόφαση Δ/νσης Δασών Πιερίας