

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Π. Τσαλδάρη 56-58
Ταχ. Κώδικας : 691 32
Πληροφορίες : Νάκας Αναστάσιος
Τηλέφωνο : 25310 71664
Fax : 25310 71664
e-mail : tee-amt@damt.gov.gr

ΕΡΓΟ: «Αναδάσωση στη θέση Περιαστικό Δάσος οικισμού Χώρας Σαμοθράκης» και «Φυτοκομικές εργασίες στις λεκάνες απορροής των ρεμάτων ανάντη του οικισμού Χώρας του Δήμου Σαμοθράκης» στα πλαίσια του Μέτρου 2 «Αντιδιαβρωτική και αντιχειμαρρική προστασία των δασικών εδαφών - δασοτεχνική διευθέτηση χειμάρρων (Τεχνικά και Φυτοτεχνικά έργα και εργασίες)» του ΑΠ 3: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2018».

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 430.000 ΕΥΡΩ
ΧΡΗΣΗ : Έτος 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κομοτηνή Νοέμβριος 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/ Α	Ένδειξη εργασιών	Αριθμός Τιμ/γίου	Μονάδα μέτρησης	Κωδικός Αναθ/σης	Τιμή μονάδος	Ποσότητα	Δαπάνη σε €
Α. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ							
1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί ζώων φόρτου	Α-1	ton	ΟΙΚ-1103	7,30	15,948	116,42
2	Μεταφορά υλικών με ζώα	Α-2	tonX100m	ΟΙΚ-1128	3,30	110,908	366,00
3	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	Α-3	m	ΟΙΚ-6448	6,60	70,00	462,00
4	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσιδηρο διατομής "L" ή "T".	Α-4	Kg	ΟΙΚ-6441	2,70	5.620,45	15.175,22
5	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	Α-5	Kg	ΥΔΡ 6812	2,90	2.731,64	7.921,76
6	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο, με την εργασία τοποθέτησης	Α-6	m	ΟΙΚ 6446.1	0,65	2.400,00	1.560,00
ΣΥΝΟΛΟ Α (ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) :							25.601,40
Β. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ							
7	Προμήθεια και μεταφορά Δέντρων κατηγορίας Δ1	Β-1	τεμάχιο	ΠΡΣ-5210	3,50	36.525,00	127.837,50
8	Προμήθεια και μεταφορά Θάμνων κατηγορίας Θ1	Β-2	τεμάχιο	ΠΡΣ-5210	2,30	3.630,00	8.349,00
9	Προμήθεια και μεταφορά Αναρριχώμενων κατηγορίας Α1	Β-3	τεμάχιο	ΠΡΣ-5220	3,50	750,00	2.625,00
ΣΥΝΟΛΟ Β (ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) :							138.811,50
Γ. ΦΥΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
10	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαμέτρου 0,3 m και βάθους 0,3m	Γ-1	τεμάχιο	ΠΡΣ-5130	0,75	40.905,00	30.678,75
11	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40-1,50lt σε λάκκους	Γ-2	τεμάχιο	ΠΡΣ- 5210	0,80	40.905,00	32.724,00
ΣΥΝΟΛΟ Γ (ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΥΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) :							63.402,75
Δ. ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΥΤΕΙΑΣ							
12	Σχηματισμός λεκανών συγκράτησης νερού διαμέτρου από 0,40 έως 0,60 m	Δ-1	τεμάχιο	ΠΡΣ- 5330	0,20	98.405,00	19.681,00
13	Άρδευση φυτών με βυτίο	Δ-2	τεμάχιο	ΠΡΣ-5311	0,0625	71.040,00	4.440,00
14	Λίπανση φυτών με τα χέρια	Δ-3	τεμάχιο	ΠΡΣ-5340	0,05	8.880,00	444,00
15	Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων με τα χέρια	Δ-4	Στρ	ΠΡΣ-5551	90,00	7,40	666,00
ΣΥΝΟΛΟ Δ (ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΩΝ ΦΥΤΕΙΑΣ) :							25.231,00
Σύνολο (Α +Β+Γ+Δ):							253.046,65
Γ.Ο.&Ο.Ε.. 18% :							45.548,40
Άθροισμα 1° :							298.595,05
Απόβλεπτα 15% :							44.789,26
Άθροισμα 2° :							343.384,30
Αναθεώρηση:							3.389,89
Άθροισμα 3° :							346.774,19
Φ.Π.Α. 24% :							83.225,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :							430.000,00

Κομοτηνή 16-11-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Νάκας Αναστάσιος
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/σης Αναδασώσεων ΑΜΘ

α/α

Καρανικολίδης Νικόλαος
Δασοπόνος με Α΄ βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

με την 20992/16-11-2018 απόφαση Δ/σης Αναδασώσεων Αν. Μακεδονίας - Θράκης